




TRAPÉZIO TR 25/1020

TELHA TERMOACÚSTICA



SOBRECARGAS ADMISSÍVEIS

Sobrecargas em função da flecha, nº de apoios, vão e espessura da chapa.	2 apoios			3 apoios			4 apoios			
Vão (m)	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	
COBERTURA FLECHA L/200	1,40	128	150	200	128	150	200	161	189	251
	1,50	111	130	173	111	130	173	140	164	218
	1,60	97	114	152	97	114	152	122	144	191
	1,70	86	101	134	86	101	134	108	127	168
	1,80	76	89	119	76	89	119	96	113	150
	1,90	68	80	106	68	80	106	86	101	134
	2,00	61	71	95	61	71	95	77	90	120
	2,10	53	63	84	55	64	86	69	82	108
	2,20	46	54	72	49	58	77	63	74	98
	2,30	40	47	62	45	53	70	57	67	89
	2,40	35	41	54	41	48	64	52	61	82
Vão (m)	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	
FECHAMENTO LATERAL FLECHA L/120	1,40	125	148	196	128	150	249	161	189	251
	1,50	101	119	158	111	130	216	140	164	218
	1,60	83	97	129	97	114	185	122	144	191
	1,70	68	80	107	86	101	158	108	127	168
	1,80	57	67	89	76	89	137	96	113	150
	1,90	48	56	75	68	80	120	86	101	134
	2,00	40	48	63	61	71	102	77	90	120
	2,10	34	41	54	55	64	85	69	82	108
	2,20	29	35	46	49	58	72	63	74	98
	2,30	25	30	40	45	53	61	56	66	88
	2,40	22	26	34	41	48	51	49	58	77

Sobrecargas em destaque inferiores a 60 kg/m² devem ser evitadas

Comprimento máximo de 12 m.